ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

Институт **ИМС а. д.**
Београд, Булевар војводе Мишића 43
тел: (011) 2650 322
факс: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: **office@institutims.rs**
www.institutims.rs

„КАРИН КОМЕРЦ МД“ д.о.о. Ветерник

Тамара Субашић

e-mail: tamara.subasic@karinmd.com

наш знак: ИНСТИТУТ ИМС АД Бр. 44-8252

ваш знак: -

датум: 29.06.2022 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

У вези Вашег усменог захтева и Понуде бр. 44-8065 од 27.06.2022 достављa Вам

ИНОВИРАНУ ПОНУДУ

За испоруку материјала и извођење радова на уградњи материјала и преднапрезање конструкције за статичко испитивање шипова у Неумовићеву, пројекта изградње пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

I - ОБАВЕЗЕ „ИНСТИТУТ ИМС“ И ЦЕНЕ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

A. ИСПОРУКА MATERIJALA

1. Испорука ужади Ø15,2 mm ознаке Y1860S7, на паритету фцо градилиште: 750,00 kg.
2. Испорука металних ребрастих заштитних цеви Ø60/65mm, на паритету фцо градилиште: 100,00 m.
3. Испорука бешавних челичних цеви Ø89 mm, дебљине зида 3mm: 8 ком * 2 m.
4. Испорука 8 комплета активних котви S7/16 на паритету фцо градилиште. Комплет се састоји од: равне подложне плоче, анкерне чауре и 7 клинова.
5. Испорука 8 комплета фиксних котви SF7/16 на паритету фцо градилиште. Комплет се састоји од: равне подложне плоче са конусним левком и спиралом, чауре и 7 клинова, потисне плоче са 7 опруга и завртњевима и заштитне капе.

Кабл типа 7Ø15,2 mm је усвојен на основу захтеване потребне силе тестирања шипа од 7458 kN која се прихвата помоћу 4 реактивна шипа и 8 каблова.

Б. ИЗВОЂЕЊЕ УТЕЗАЧКИХ РАДОВА

6. Монтажа подложних плоча са конусним левковима и спиралама, монтажа заштитних цеви и бешавних крутих цеви – монтажа трасе каблова.
7. Монтажа каблова и фиксних котви.
8. Монтажа активних котви и преднапрезање конструкције.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (А+Б):.....1.440.000,00 RSD

Цене су исказане без обрачунатог ПДВ-а.

Цена се односи на испоруку материјала, уградњу истог и преднапрезање конструкције за статичко испитивање једног шипа.

Количине материјала су добијене на основу достављене документације од стране Наручиоца понуде. У случају измена количина и пројектне документација, вршила би се корекција цена на основу насталих измена.

III ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

1. Главни пројекат конструкције са програмом преднапрезања и свим потребним детаљима.
2. Дефинисану динамику испоруке материјала и радова.
3. Обезбеђење струје (220/380W, 2 x 5 kW).
4. Набавка и монтажа конструкције за испитивање шипова (греде са свим деловима, ослонци и др.) као и евентуална корекција истих.
5. Обезбеђење додатног материјала за монтажу и фиксирање каблова (арматура, додатни кошеви и сл.)
6. Машину за верикални и хоризонтални транспорт и мамипулацију опреме и материјала на градилишту.
7. Простор на градилишту за материјале и опрему за извођење утезачких радова и опште мере безбедности и заштите на раду.

ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

IV КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

1. Институт гарантује динамику радова која прати динамику Наручиоца.
2. Аванс 60%. Остатак након завршетка посла, а пре предаје документације.
3. Рок за испоруку материјала је 20 дана од уплате аванса.
4. Опција понудеје је 30 дана.

Контакт особа:

Бојан Аранђеловић, дипл.инж.грађ.

Моб. 063 33 46 22;

e-mail: bojan.arandjelovic@institutims.rs

С поштовањем,

Центар за конструкције и преднапрезање
в.д. директора

Бојан Аранђеловић, дипл. инж. грађ.

Институт ИМС
Генерелни директор

ИНСТИТУТ ИМС АД 1 БЕОГРАД * Булевар војводе Мишића 43 *

др Вељислав Грабулов, дипл.инж.